

Stap 3 - Aanleg buitenbolbaan: aanbrengen van de denders



COLLECTIE

Plattelandscentrum Meetjesland

INVENTARISNUMMER

PLC_003

BESCHRIJVING

Handleiding 'Aanleg van een buitenbolbaan voor de krulbolsport', stap 3: het aanbrengen van de denders.

Overzicht van het nodige materiaal: treinbilzen / hout, moeren / vijzen (moeten ingefreesd worden), kleine kraan, stabilisé is voldoende (geen beton), grondboor, schoppen, meetlint.

De dender is de afsluiting aan het kortste eind van de bolbaan. Dit is een noodzakelijk en belangrijk gedeelte van de krulbolbaan. De denders moeten de toeschouwers beschermen en de bollen opvangen.

Voor de denders gebruiken we duurzaam materiaal. De buitendenders moeten een lange tijd weer en wind kunnen doorstaan. Eiken treinbilzen bijvoorbeeld zijn sterk en niet prijzig, alleen zijn deze niet ecologisch. Voor de bolbaan op de Huysmanhoeve werd gekozen voor denders van verticale kastanjepalen en horizontale liggers in es. Alternatieve houtsoorten zijn sparrenhout en tropisch hout (bankirai).

De onderkant van de dender zweeft maximum 10 centimeter boven de grond. Er mag geen krulbol van de schutter onderdoor kunnen. De hoogte kan naar believen twee of drie balken zijn met een tussenruimte van vijftien centimeter. De hoogte van de dender is minstens 80 centimeter. Om de bollen niet te beschadigen mogen er geen uitsteeksels of scherpe hoeken te vinden zijn.

Hout wordt ook aan de zijkant van de bolbaan gelegd met een beetje aarde over en dit tot ter hoogte van de staak. Dit is nodig om te voorkomen dat de bol op het grasveld terecht komt. Over het hout wordt een beetje aarde gestrooid.

De denders van de bolbaan op de Huysmanhoeve hebben, gezien de ligging van de bolbaan dicht bij de vensters van de cafetaria, een hoogte van één meter. Het maken van de gaten voor de palen vraagt het nodige graafwerk.

OBJECTTYPE

foto

PLAATSEN

Bus

DATERING

2011

TREFWOORD

bolbaan, volkssporten, krulbollen, dender, handleiding aanleg bolbaan